

**M4C1I1.1**  
**Piano per asili nido e scuole dell'infanzia**  
**e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**  
**(Ministero dell'Istruzione)**

**7. AMPLIAMENTO ASILO NIDO "LA FARFALLA"**

**Descrizione dell'intervento:**

Il progetto prevede la realizzazione di un ampliamento dell'Asilo Nido "La Farfalla" sul fronte nord-est dell'edificio esistente. L'obiettivo principale dell'intervento è aumentare la capacità ricettiva del plesso da 39 a 60 posti, aggiungendo una nuova aula, un bagno, uno spazio tecnico e un disimpegno, rispondendo così alla crescente richiesta di servizi per bambini dai 12 ai 36 mesi.

Dal punto di vista tecnico, la struttura in elevazione del nuovo blocco sarà realizzata con pareti in legno e una copertura piana in legno con travi che poggiano sulle pareti perimetrali e un assito di legno soprastante. Questo progetto è attentamente concepito per rispettare i principi gestionali e pedagogici tipici dei nidi d'infanzia, dimostrando l'impegno per un ambiente educativo di alta qualità. La scelta di materiali riciclabili riflette l'attenzione all'ecosostenibilità, mentre le soluzioni per il comfort climatico garantiranno un ambiente accogliente per i bambini e gli operatori.

Inoltre, l'ampliamento dell'Asilo Nido mira a realizzare un edificio a Energia Quasi Zero (NZEB) vale a dire con un'elevata efficienza energetica. Questo implica un involucro altamente isolato, serramenti ad alte prestazioni, un sistema di riscaldamento/raffrescamento a tutt'aria e un impianto fotovoltaico in copertura per generare energia da fonti rinnovabili in loco. Questo approccio sostenibile ridurrà drasticamente il consumo energetico dell'edificio e contribuirà al comfort climatico degli utenti, supportando l'impegno dell'Amministrazione Comunale per l'innovazione e la sostenibilità.

**DATI PRINCIPALI:**

Importo totale investimento: **€ 363.000,00#** (totalmente finanziato da PNRR).

Ditta aggiudicataria: LAM AMBIENTE srl di Chiusi della Verna (AR).

Importo lavori (contratto): € 250.348,02#.

Data inizio lavori: 29/11/2023.

Data prevista fine lavori: 28/03/2024.



Finanziato  
dall'Unione europea

# Ampliamento asilo "La farfalla"



- A. INGRESSO - 12,90 MQ
- B. UNITA' FUNZIONALI - 168,80 MQ
- C. SERVIZI COMUNI - 33,73 MQ
- B.1. UNITA' FUNZIONALI - 69,25 MQ

TOTALE SPAZI A DISPOSIZIONE DEI BAMBINI - 337,45 mq  
 UTENZA TOTALE - DA 39 A 60 bambini con incremento di 21 unità  
 SUPERFICIE A DISPOSIZIONE - 337,45 mq - 60 bambini  
 5,62 mq/bambino > 5,00 mq/bambino  
 (Art.23 c.1 del d.p.g.r. 41/R/2013)



